

Skierniewice, dnia 18.08.2014 r.

ZP-83/1/2014

**Uczestnicy postępowania**

Dotyczy: odpowiedzi na pytanie zadane przez Wykonawcę w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego p.n.: „**Przebudowa budynku CODKO, Etap 2 – Wymiana pokrycia dachowego**”

**Pytanie:**

Czy termomodernizacja dachu jest wykonana w formie wtryskowej pod stropodach, zastanawia mnie uzasadnienie podniesienia kominów tym że kalenica uniesie się o 15 cm i czy nie jest to spowodowane możliwością docieplenia dachu na powierzchni stropodachu.

**Odpowiedź:**

Termomodernizacja dachu - docieplenie stropodachu wentylowanego granulatem z wełny mineralnej metodą wdmuchiwania.

Zamawiający wykreśla ze Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót (branża ogólnobudowlana – str. 8) zdanie: „W związku z wykonaniem termoizolacji i podwyższeniem kalenicy o 15cm, istnieje konieczność podwyższenia kominów.”

Po wykreśleniu z STWIOR jest:

Z uwagi na zły stan techniczny i zbyt niską wysokość założono konieczność rozbiórki istniejących kominów i pomurowania ich od nowa z cegły pełnej kl. 150 do wysokości równej 65 cm ponad kalenicę - zgodnie z normą PN-89/B-10425.

Powyższe zmiany zostały wprowadzone do treści Załącznika nr 3 do SIWZ – Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (ogólnobudowlana).

Aktualną treść dokumentu należy pobrać ze strony internetowej Zamawiającego [www.inhort.pl/zamowienia-publiczne/ogloszenia-o-zamowieniach-2014-r./przetarg\\_53\\_2014](http://www.inhort.pl/zamowienia-publiczne/ogloszenia-o-zamowieniach-2014-r./przetarg_53_2014). Jednocześnie informuję, iż termin składania ofert nie ulega zmianie i upływa w dniu **21.08.2014 r. godz. 11<sup>00</sup>**.

*Z-CA DYREKTORA  
d.s. Administracyjno-Technicznych  
mgr inż. Bogusław Kuc*