

Skierniewice, dnia 25.02.2016 r.

ZP-10/1/2016

Uczestnicy postępowania

Dotyczy: odpowiedzi na pytania zadane przez Wykonawcę w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego nr 10/ZP/2016 p.n. „Remont wybranych pomieszczeń w Centralnym Laboratorium IO – etap I”

Pytanie 1:

Czy na drugim piętrze do wymiany jest cała konstrukcja sufitu podwieszanego zgodnie z kosztorysem, czy tylko wymiana samych kasetonów zgodnie z rysunkiem? Jakiego typu będzie to sufit/kasetony? Czy będą to takie same, jak na parterze (Rockfon Tropic A)?

Odpowiedź:

Na II piętrze do wymiany są same kasetony płytowe o wym. 60 x 60 cm.

**Pytanie 2:**

Proszę o podanie producenta, nazwy płytki, która jest do wymiany w pomieszczeniu 203, a także płytek w uszkodzonych cokołach na drugim piętrze?

Odpowiedź:

Zamawiający nie zna producenta płytek (zostały ułożone ok. 1998 r.). Wymiary płytek: 30 x 30 cm. Zamawiający wymaga, aby wymieniona płytka i cokolik były zbliżone kolorystycznie do istniejących.



Pytanie 3:

Wzór i kolor paneli ściennych typu SIDING ma znaczny wpływ na cenę. Czy mają Państwo jakieś szczególne wymagania odnośnie faktury czy koloru dotyczące tych paneli?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zaferowania paneli z PVC, gr. min. 8 mm, w jasnym kolorze stylizowany na fakturę drewna. Kolor zbliżony do koloru tapety natryskowej na korytarzu.

Pytanie 4:

Czy kratki wentylacyjne z blachy stalowej mogą być z żaluzją stałą?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zaferowania kratki wentylacyjnej z blachy stalowej z żaluzją stałą.

Pytanie 5:

Czy drzwi będą z jakimiś żłobieniami zgodnie z zestawieniem stolarki, czy mogą być płaskie? Tzn. czy mają tylko spełniać minimalne wymagania z SIWZ, czyli "drewniane pełne typu PORTA lub równoważne w okleinie CPL z ościeżnicą stałą z MDF-u w okleinie CPL, drzwi z klamką i zamkiem na klucz"

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zaferowania drzwi płaskich, spełniających wszystkie wymagania SIWZ.

Jednocześnie informuję, iż termin składania ofert nie ulega zmianie i upływa w dniu **03.03.2015 r. godz. 11⁰⁰**.

p.o. Zastępca Dyrektora
ds. Administracyjno-Technicznych
mgr Ewa Żuchowska